

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

แบบ ปร. ๔ แผ่นที่ ๑/๑๒ แผ่น

หน่วยงาน เทศบาลตำบลปง
 ประเภทงาน อาคาร ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย (ชนิดตอกเสาเข็ม)
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร สูง ๘.๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลปง บ้านคู หมู่ ๓ ตำบลปง อำเภอบึง จังหวัดพะเยา
 เสนอราคา บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด,ร้าน
 วันที่เสนอราคา วันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
๑	งานปรับพื้นที่ งานดิน และเสาเข็ม								
	๑.๑ ปรับพื้นที่ ปักฝั่งแนวอาคาร	๘๐๐.๐๐๐	ตร.ม.	-	-				
	๑.๒ ขุดดิน พร้อมกลบคืน	๕๗.๘๕๐	ลบ.ม.	-	-				
	๑.๓ งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง								
	- เสาเข็ม คอ. รูปลี่เหลี่ยมตัน ขนาด ๐.๓๕ X ๐.๓๕ ม. ยาว ๑๕.๐๐ เมตร	๕๘.๐๐๐	ตัน						
	สามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า ๓๕ ตัน/ตัน								
	- ค่าตัดหัวเสาเข็ม	๕๘.๐๐๐	ตัน	-	-				
	๑.๔ ดินถมปรับระดับ	๕๘.๐๐๐	ลบ.ม.						
	๑.๕ ทรายหยาบรองพื้น	๔๕.๐๐๐	ลบ.ม.						
๒	งานคอนกรีต ๑ : ๓ : ๕								
	๒.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ ๑	๐.๘๖๐	ตัน			-	-		
	๒.๒ ทรายหยาบ	๒.๐๕๐	ลบ.ม.			-	-		

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

()

ตำแหน่ง.....

ประทับตรา(ถ้ามี)

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

แบบ ปร. ๔ แผ่นที่ ๒/๑๒ แผ่น

หน่วยงาน เทศบาลตำบลปง
 ประเภทงาน อาคาร ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย (ชนิดตอกเสาเข็ม)
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร สูง ๘.๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลปง บ้านดู่ หมู่ ๓ ตำบลปง อำเภอบึง จังหวัดพะเยา
 เสนอราคา บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด,ร้าน
 วันที่เสนอราคา วันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	๒.๓ หินย่อย	๓.๔๑๐	ลบ.ม.			-	-		
	๒.๔ ไม้แบบ คิด ๕๐ %	๑๔.๙๑๐	ตร.ม.			-	-		
	๒.๕ ค่าแรงประกอบไม้แบบ คิด ๑๐๐ %	๑๔.๙๑๐	ตร.ม.	-	-				
	๒.๗ ค่าแรงเทคอนกรีต	๓.๓๑๐	ลบ.ม.	-	-				
๓	งานคอนกรีต ๑ : ๒ : ๔								
	๓.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ ๑	๙๔.๒๒๐	ตัน			-	-		
	๓.๒ ทรายหยาบ	๑๗๑.๐๐๐	ลบ.ม.			-	-		
	๓.๓ หินย่อย	๓๐๑.๐๐๐	ลบ.ม.			-	-		
	๓.๔ ไม้แบบ คิด ๕๐ %	๕๔๗.๕๕๐	ตร.ม.			-	-		
	๓.๕ ไม้คร่าวยึดไม้แบบ คิด ๓๐ %	๓๒๘.๕๒๐	ตร.ม.			-	-		
	๓.๖ ไม้ค้ำยันไม้แบบ	๕๐๒.๐๐๐	ตัน			-	-		
	๓.๗ ค่าแรงประกอบไม้แบบ คิด ๑๐๐ %	๑,๐๙๕.๐๗๐	ตร.ม.	-	-				

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

()

ตำแหน่ง.....

ประทับตรา(ถ้ามี)

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

แบบ ปร. ๔ แผ่นที่ ๓/๑๒ แผ่น

หน่วยงาน เทศบาลตำบลปลง
 ประเภทงาน อาคาร ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย (ชนิดตอกเสาเข็ม)
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร สูง ๘.๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลปลง บ้านดู่ หมู่ ๓ ตำบลปลง อำเภอบึง จังหวัดพะเยา
 เสนอราคา บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด,ร้าน
 วันที่เสนอราคา วันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	๓.๘ ค่าแรงเทคอนกรีต	๒๗๕.๕๐๐	ลบ.ม.	-	-				
๔	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	๔.๑ เหล็ก RB ๖ มม.	๕.๙๘๐	ตัน						
	๔.๒ เหล็ก RB ๙ มม.	๒.๘๗๐	ตัน						
	๔.๓ เหล็ก DB ๑๒ มม.	๐.๘๓๐	ตัน						
	๔.๔ เหล็ก DB ๑๖ มม.	๑.๑๔๐	ตัน						
	๔.๕ เหล็ก DB ๒๐ มม.	๑๘.๐๘๐	ตัน						
	๔.๖ ลวดผูกเหล็ก	๘๖๗.๐๐๐	กก.			-	-		
๕	งานโครงสร้างหลังคา								
	๕.๑ กระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนคู่ขนาด ๐.๕๐ x ๑.๒๐ ม. หนา ๕ มม.	๒,๔๒๔.๐๐๐	แผ่น			-	-		
	๕.๒ ครอบมุมซีเมนต์ใยหินลอนคู่	๑๐๑.๐๐๐	แผ่น			-	-		
	๕.๓ อุปกรณ์ยึดกระเบื้อง	๒,๖๒๖.๐๐๐	แผ่น			-	-		

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

()

ตำแหน่ง.....

ประทับตรา(ถ้ามี)

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

แบบ ปร. ๔ แผ่นที่ ๔/๑๒ แผ่น

หน่วยงาน เทศบาลตำบลปง
 ประเภทงาน อาคาร ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย (ชนิดตอกเสาเข็ม)
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร สูง ๘.๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลปง บ้านดู่ หมู่ ๓ ตำบลปง อำเภอบึง จังหวัดพะเยา
 เสนอราคา บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด,ร้าน
 วันที่เสนอราคา วันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
๕.๔	เหล็ก L ๗๕ x ๗๕ x ๖ มม. ยาว ๖.๐๐ ม.	๑๖๖.๐๐๐	ท่อน			-	-		
๕.๕	เหล็ก L ๕๐ x ๕๐ x ๖ มม. ยาว ๖.๐๐ ม.	๑๙๕.๐๐๐	ท่อน			-	-		
๕.๖	เหล็ก L ๕๐ x ๕๐ x ๔ มม. ยาว ๖.๐๐ ม.	๑๐๓.๐๐๐	ท่อน			-	-		
๕.๗	เหล็กตัวซี ๑๕๐ x ๕๐ x ๒๐ x ๓.๒ มม. ยาว ๖.๐๐ ม.	๑๙๗.๐๐๐	ท่อน			-	-		
๕.๘	แผ่นเหล็ก หนา ๑๒ มม.	๘.๐๐๐	แผ่น			-	-		
๕.๙	แผ่นเหล็ก หนา ๒๐ มม.	๒.๔๓๐	แผ่น			-	-		
๕.๑๐	นอตหัวเสา ศก. ๒๕ มม. ยาว ๐.๖๐ ม.	๘๐.๐๐๐	ตัว						
๕.๑๑	ปิดขายคากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา ๔ มม. โครงคร่าวเหล็กฉาก	๑๐๘.๐๐๐	ตร.ม.						
	ขนาด ๕๐ x ๕๐ x ๔ มม.								
๕.๑๓	ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	๑,๑๒๑.๙๖๐	ตร.ม.	-	-				
๕.๑๔	ค่าแรงเชื่อมโครงสร้างหลังคา	๒๑,๘๘๒.๙๐๐	กก.	-	-				

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

()

ตำแหน่ง.....

ประทับตรา(ถ้ามี)

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

แบบ ปร. ๔ แผ่นที่ ๕/๑๒ แผ่น

หน่วยงาน เทศบาลตำบลปลง
 ประเภทงาน อาคาร ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย (ชนิดตอกเสาเข็ม)
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร สูง ๘.๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลปลง บ้านดู่ หมู่ ๓ ตำบลปลง อำเภอบึง จังหวัดพะเยา
 เสนอราคา บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด,ร้าน
 วันที่เสนอราคา วันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
๖	งานพื้น และตักแต่งพื้น								
	๖.๑ แผ่นพื้นสำเร็จรูป ขนาด ๐.๓๕ x ๕.๐๐ ม. รับน้ำหนักบรรทุกทุกจร	๕๖.๐๐๐	แผ่น						
	ไม่น้อยกว่า ๔๐๐. กก./ตร.ม.								
	๖.๒ พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ชนิดผิวหยาบ ขนาด ๘ x ๘ นิ้ว	๖๒.๘๘๐	ตร.ม.						
	๖.๓ พื้นซีเมนต์ขัดมัน	๙๕๑.๔๔๐	ตร.ม.						
	๖.๕ พื้นซีเมนต์ขัดมันผสมน้ำยากันซึม	๑๓๓.๙๒๐	ตร.ม.						
๗	งานผนัง และตักแต่งผนัง								
	๗.๑ ผนังก่ออิฐมวลอุดรีงแผ่น	๕๔๙.๐๐๐	ตร.ม.						
	๗.๒ ผนังก่ออิฐบล็อก ชนิดระบายอากาศ	๒๔๙.๖๐๐	ตร.ม.						
	๗.๓ ผนังเกล็ดโปรงแสง	๒๕๗.๘๘๐	ตร.ม.						
	๗.๔ ฉาบปูนเรียบ ๒ ด้าน	๑,๐๗๐.๐๐๐	ตร.ม.						
	๗.๕ ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	๗๕๕.๒๑๐	ตร.ม.						

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

()

ตำแหน่ง.....

ประทับตรา(ถ้ามี)

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

แบบ ปร. ๔ แผ่นที่ ๖/๑๒ แผ่น

หน่วยงาน เทศบาลตำบลปง
 ประเภทงาน อาคาร ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย (ชนิดตอกเสาเข็ม)
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร สูง ๘.๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลปง บ้านคู หมู่ ๓ ตำบลปง อำเภอบึง จังหวัดพะเยา
 เสนอราคา บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด,ร้าน
 วันที่เสนอราคา วันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	๗.๖ แผง คสล.แต่งผิว	๘๔.๐๐๐	ตร.ม.						
	๗.๗ ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ชนิดผิวมัน ขนาด ๘ x ๑๐ นิ้ว	๑๑๙.๔๐๐	ตร.ม.						
	๗.๘ เสาเอ็น + ทับหลัง คสล.	๑๗๕.๖๐๐	ม.						
๘	งานฝ้าเพดาน								
	๘.๑ ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา ๙ มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	๕๐.๐๐๐	ตร.ม.						
	โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี								
๙	งานประตู + หน้าต่าง								
	๙.๑ ป-๑ บานประตูเหล็กม้วน (ชนิดมีเสาแบ่งครึ่ง)	๖.๐๐๐	ชุด			-	-		
	๙.๒ ป-๒ บานประตูเหล็กม้วน	๒.๐๐๐	ชุด			-	-		
	๙.๓ ป-๓ บานประตูไม้ ขนาด ๐.๘๐ x ๒.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์และวงกบ	๕.๐๐๐	ชุด			-	-		
	๙.๔ ป-๑ บานประตูไม้ ขนาด ๐.๗๐ x ๒.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์และวงกบ	๘.๐๐๐	ชุด			-	-		

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

()

ตำแหน่ง.....

ประทับตรา(ถ้ามี)

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

แบบ ปร. ๔ แผ่นที่ ๗/๑๒ แผ่น

หน่วยงาน เทศบาลตำบลปลง
 ประเภทงาน อาคาร ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย (ชนิดตอกเสาเข็ม)
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร สูง ๘.๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลปลง บ้านคู่ หมู่ ๓ ตำบลปลง อำเภอบึง จังหวัดพะเยา
 เสนอราคา บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด,ร้าน
 วันที่เสนอราคา วันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
๑๐	งานสุขภัณฑ์								
	๑๐.๑ โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบ ชนิดมีหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์	๘.๐๐๐	ชุด						
	๑๐.๒ โถปัสสาวะชาย ชนิดแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์	๖.๐๐๐	ชุด						
	๑๐.๓ อ่างล้างหน้า ชนิดฝังเคาน์เตอร์	๖.๐๐๐	ชุด						
	๑๐.๔ อ่างล้างหน้า ชนิดมีขาตั้ง พร้อมอุปกรณ์	๒.๐๐๐	ชุด						
	๑๐.๕ แผงกั้นที่ปัสสาวะชาย	๕.๐๐๐	ชุด						
	๑๐.๖ สายฉีดชำระ	๘.๐๐๐	ชุด						
	๑๐.๗ กระจกเงาบานใหญ่	๒.๐๐๐	ชุด						
	๑๐.๘ กระจกเงาบานเล็ก	๒.๐๐๐	ชุด						
	๑๐.๙ ตะแกรงกรองผง	๑๒.๐๐๐	ชุด						
๑๑	งานระบบไฟฟ้า								
	๑๑.๑ หลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอด ๒ x ๓๖ วัตต์ ครอบสะท้อนแสง	๔๔.๐๐๐	ชุด						

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

()

ตำแหน่ง.....

ประทับตรา(ถ้ามี)

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

แบบ ปร. ๔ แผ่นที่ ๘/๑๒ แผ่น

หน่วยงาน เทศบาลตำบลปลง
 ประเภทงาน อาคาร ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย (ชนิดตอกเสาเข็ม)
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร สูง ๘.๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลปลง บ้านคู หมู่ ๓ ตำบลปลง อำเภอบึง จังหวัดพะเยา
 เสนอราคา บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด,ร้าน
 วันที่เสนอราคา วันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
๑๑.๒	หลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอด ๑ x ๓๖ วัตต์ ครอบสะท้อนแสงผ้งฝ้า	๓.๐๐๐	ชุด						
๑๑.๓	หลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอด ๑ x ๑๘ วัตต์ ครอบพลาสติก	๙.๐๐๐	ชุด						
๑๑.๔	สวิทซ์ไฟฟ้า ชนิดผ้งผนัง	๕๖.๐๐๐	ชุด						
๑๑.๕	ปลั๊กเต้าเสียบ ชนิดผ้งผนัง	๑๕.๐๐๐	ชุด						
๑๑.๖	ตู้ Loadcenter และ เมนภายในอาคาร								
	- LP๑ ๒๔ ckt. Main ๘๐ AT. พร้อมเมน	๑.๐๐๐	ชุด			-	-		
	- ลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ ๑ P	๙.๐๐๐	ชุด			-	-		
	- ลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ ๓ P	๒.๐๐๐	ชุด			-	-		
	- ลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์กันดูด	๔.๐๐๐	ชุด			-	-		
	- EMT ๐๑" ๑๖ Sq.mm.(ระบบ G)	๓๐.๐๐๐	ม.			-	-		
	- ground rod ๕/๘" ๒.๔๐ m.	๑.๐๐๐	Psc			-	-		

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

()

ตำแหน่ง.....

ประทับตรา(ถ้ามี)

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

แบบ ปร. ๔ แผ่นที่ ๙/๑๒ แผ่น

หน่วยงาน เทศบาลตำบลปง
 ประเภทงาน อาคาร ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย (ชนิดตอกเสาเข็ม)
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร สูง ๘.๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลปง บ้านดู่ หมู่ ๓ ตำบลปง อำเภอบึง จังหวัดพะเยา
 เสนอราคา บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด,ร้าน
 วันที่เสนอราคา วันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	- Accessories	๑.๐๐๐	เหมา			-	-		
	๑๑.๗ สายไฟฟ้า								
	- IEC ๐๑# ๖ Sq.mm.	๓๗.๕๐๐	ม.			-	-		
	- IEC ๐๑# ๔ Sq.mm.	๒๑๓.๐๐๐	ม.			-	-		
	- IEC ๐๑# ๒.๕ Sq.mm. รวมสายกราวด์(G)	๓๕๐.๐๐๐	ม.			-	-		
	- IEC ๐๑# ๑.๕ Sq.mm.	๑๘๘.๕๐๐	ม.			-	-		
	- Accessories	๑.๐๐๐	เหมา			-	-		
	๑๑.๘ ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- PVC dia ๓/๘"	๑๘๐.๐๐๐	ม.			-	-		
	- PVC dia ๑/๒"	๓๕๐.๐๐๐	ม.			-	-		
	- PVC dia ๓/๔"	๑๖๐.๐๐๐	ม.			-	-		
	- ท่อฟูก หรือ FLEX dia ๑/๒"	๑๕๐.๐๐๐	ม.			-	-		

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

()

ตำแหน่ง.....

ประทับตรา(ถ้ามี)

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

แบบ ปร. ๔ แผ่นที่ ๑๐/๑๒ แผ่น

หน่วยงาน เทศบาลตำบลปง
 ประเภทงาน อาคาร ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย (ชนิดตอกเสาเข็ม)
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร สูง ๘.๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลปง บ้านดู่ หมู่ ๓ ตำบลปง อำเภอบึง จังหวัดพะเยา
 เสนอราคา บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด,ร้าน
 วันที่เสนอราคา วันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	- wire way ๒" x ๔"	๑๕.๐๐๐	ม.			-	-		
	- Accessories Box & Suport & Clamp	๑.๐๐๐	เหมา			-	-		
๑๒	งานสุขาภิบาล และระบบประปา								
	๑๒.๑ บ่อเกรอะ คสล. พร้อมชุดหลุม	๒.๐๐๐	จุด			-	-		
	๑๒.๒ บ่อเกรอะ คสล. สำเร็จรูปตามท้องตลาด ขนาด ศก. ๑.๐๐ ม.	๘.๐๐๐	ท่อน			-	-		
	๑๒.๓ ฝาปิดบ่อเกรอะ คสล. สำเร็จรูปตามท้องตลาด ขนาด ศก. ๑.๐๐ ม.	๒.๐๐๐	ฝา			-	-		
	๑๒.๔ บ่อซึม และบ่อน้ำทิ้ง คสล. สำเร็จรูปตามท้องตลาด ขนาด ศก. ๑.๐๐ ม.	๔๐.๐๐๐	ท่อน			-	-		
	๑๒.๕ ฝาปิดบ่อซึมบ่อน้ำทิ้ง คสล. สำเร็จรูปตามท้องตลาด ขนาด ศก. ๑.๐๐ม.	๑๒.๐๐๐	ฝา			-	-		
	๑๒.๖ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด ๔ นิ้ว	๙๖.๐๐๐	ม.						
	๑๒.๗ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด ๒ นิ้ว	๓๒.๐๐๐	ม.						
	๑๒.๘ ช้องอ ๔๕ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด ๔ นิ้ว	๑๓.๐๐๐	ตัว						
	๑๒.๙ ช้องอ ๔๕ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด ๒ นิ้ว	๓๒.๐๐๐	ม.						

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

()

ตำแหน่ง.....

ประทับตรา(ถ้ามี)

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

แบบ ปร. ๔ แผ่นที่ ๑๑/๑๒ แผ่น

หน่วยงาน เทศบาลตำบลปง
 ประเภทงาน อาคาร ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย (ชนิดตอกเสาเข็ม)
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร สูง ๘.๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลปง บ้านดู่ หมู่ ๓ ตำบลปง อำเภอบึง จังหวัดพะเยา
 เสนอราคา บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด,ร้าน
 วันที่เสนอราคา วันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	๑๒.๑๐ สามทาง Y PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด ๔ นิ้ว	๔.๐๐๐	ตัว						
	๑๒.๑๑ สามทาง Y PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด ๒ นิ้ว	๖.๐๐๐	ตัว						
	๑๒.๑๒ ระบบท่อน้ำประปา	๓๒.๐๐๐	ม.						
	๑๒.๑๓ ท่อ PVC ๑/๒" ชั้น ๘.๕	๑๑๖.๐๐๐	ม.						
	๑๒.๑๔ ข้องอ ๙๐ PVC ๑/๒" ชั้น ๑๓.๕	๖๕.๐๐๐	ตัว			-	-		
	๑๒.๑๕ สามทาง PVC ๑/๒" ชั้น ๑๓.๕	๔๕.๐๐๐	ตัว			-	-		
	๑๑.๑๖ ท่อน้ำทิ้ง PVC ๒" ชั้น ๘.๘								
	๑๑.๑๗ เชื่อมท่อเมนจากระบบประปาใกล้เคียง	๑.๐๐๐	จุด			-	-		
	๑๑.๑๘ วาล์วประตุน้ำ	๑.๐๐๐	ชุด			-	-		
	๑๑.๑๙ ก๊อกน้ำล้างพื้น ๓/๔"	๘.๐๐๐	ชุด			-	-		
	๑๑.๒๐ น้่ายาประสานท่อ	๑๐.๐๐๐	กป.			-	-		
	๑๑.๒๑ ค่าแรงขุดดินบ่อน้ำทิ้ง + บ่อซึม	๑๐.๐๐๐	จุด	-	-				

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

()

ตำแหน่ง.....

ประทับตรา(ถ้ามี)

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

แบบ ปร. ๔ แผ่นที่ ๑๒/๑๒ แผ่น

หน่วยงาน เทศบาลตำบลปง
 ประเภทงาน อาคาร ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย (ชนิดตอกเสาเข็ม)
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร สูง ๘.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลปง บ้านดู่ หมู่ ๓ ตำบลปง อำเภอบึง จังหวัดพะเยา
 เสนอราคา บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด,ร้าน
 วันที่เสนอราคา วันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
๑๓	งานทาสี								
	๑๓.๑ ทาสีน้ำพลาสติก	๒,๐๐๘.๘๑๐	ตร.ม.						
	๑๓.๒ ทาสีน้ำมันทั่วไป	๑,๓๔๑.๙๖๐	ตร.ม.						
๑๔	งานอื่นๆ								
	๑๔.๑ รวาระเบียง + บันไดสแตนเลส	๒๖.๒๗๐	ม.			-	-		
	๑๔.๒ บันไดฉิวหินขัด	๑.๐๐๐	L/S			-	-		
	๑๔.๓ จมูกบันไดไวโนล	๕๖.๐๐๐	ม.						
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง									

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา
 ()
 ตำแหน่ง.....
 ประทับตรา(ถ้ามี)